

Poikkileikkaus A-A
1:50

TUNNUS	TIETEELLINEN NIMI	SUOMALAINEN NIMI	TAIMIKOKO	TAIMIVÄLI	MÄÄRÄ
LEHTIPUUT					
Al gl	Alnus glutinosa	tervaleppä	rym 10-12		7
Be pe	Betula pendula	rauduskoivu	rym 14-16		31
Qu ro	Quercus robur	metsätammi	rym 14-16		2
Pr ma	Prunus maackii	tuohituomi	rym 10-12		6
Pr sa	Prunus sargentii	rusokirsikka	rym 10-12		4
So in	Sorbus intermedia	ruotsinpihlaja	rym 12-14		4
Ti co	Tilia cordata	metsälehmus	rym 16-18		4
HAVUPUUT					
Pi om	Picea omorika	serbiankuusi	125-150		6
Pi sy	Pinus sylvestris	metsämänty	125-150		3
Pi ma	Pinus mariana	mustakuusi	100-125		4
PENSAAT					
Ri gl	Ribes glandulosum	pikkuherukka	15-30	70cm /2kpl /m²	430
Sa gl 'H'	Salix glauca 'Haltia'	paljakkapaju	15-30	70cm /2kpl /m²	100
Sp ja 'G'	Spiraea japonica 'Gold flame'	keltajapaninangervo	30-50	50cm /4 kpl /m²	284
Sp ja 'L'	Spiraea japonica 'Little Princess'	keijuangervo	30-50	50cm /4 kpl /m²	460

TUNNUS	TIETEELLINEN NIMI	SUOMALAINEN NIMI	TAIMIKOKO	TAIMIVÄLI	MÄÄRÄ
PENSASRYHMÄT					
Pr 1					
Sa re	Salix repens	kapealehtipaju	30-50	70 cm /2 kpl /m²	140
Sa pu	Salix purpurea	punapaju	40-60	80 cm /1,5 kpl /m²	104
Am la	Amelanchier lamarckii	rusotuomipihlaja	50-70	80 cm /1,5 kpl /m²	104
Ju co	Juniperus communis	kataja	50-60	100 cm /1 kpl /m²	26
Pr 2					
Sa pu 'N'	Salix purpurea 'Nana'	kääpiöpunapaju	30-50	60 cm / 3kpl /m²	35
Sa gl 'H'	Salix glauca 'Haltia'	paljakkapaju	15-30	70 cm /2kpl /m²	24
Hi rh	Hippophae rhamnoides	tyrni	50-70	80 cm /1,5 kpl /m²	23
KOSTEIKKOPERENNAT yht. m²					
Kp1					
Ca ac	Carex acuta	viilto-sara		40 cm /6 kpl /m²	56
Ca pa	Caltha palustris	rentukka		35cm /8 kpl/m²	74
Fi ul	Filipendula ulmaria	niittymesiangervo		40 cm /6 kpl /m²	56
My sc	Myosotis scorpioides	luhtalemmikki		30 cm / 11 kpl /m²	101

NIITTYKASVIT

Suojaheinä: punanata 43%, lampaannata 43%, nurmirölli 4%, englannin raiheinä 10% 15410 m²	200 g /100 m²	31 kg
Rantaniitty (esim. Seikkutuote) 1068 m²	50 g /100 m²	534 g
Savimaan kukkaniittysiemenseos (esim. Seikkutuote) 14285 m²	50 g /100 m²	7,14 kg
Maisemanurmi 1 8396 m²	2 kg /100m²	168 kg

Selite

- Ajorata, asf.
- Yhdistetty jkpp / jalkakäytävä, asf.
- Painanne ja virtaussuunta (suun.)
- Reunakivi, betoni, näkymä 12 cm
- Madallettu reunakivi, betoni, näkymä 3 cm
- Rumpu ja virtaussuunta (suunn.)
- Nurmi A2
- Kivituhka, KaM #0...8 mm
- Perhosniitty A3
- Kosteaniitty A3
- Pensasistutus
- Kosteikkoperennaistutus
- Poistettava vieraslajikasvillisuus
- Istutettava puistopuu
- Oleva/ poistettava lehti- /havupuu
- Luonnonkivet
- Maapuu
- Penkit esim. Lappset Scandinavia 3-istuttava
- Roska-astia esim. Lehtovuori City 60l
- Maisemakumpu, niittypintainen
- +44.40 Suunniteltu likimääräinen korkeusasema
- Suoja-aita, h= 450 mm
- Vieraslajihavainto
- Istutettavien lajien rajaus

Tunnus	Muutos	Suunn.	Päiväys

Kaupunginosa/Kylä: ANIANPELTO	Kortteli/Tila	Tontti/Rno
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK26	Korkeusjärjestelmä: N2000	
Rakennuskohteen nimi ja osoite: ASIKKALAN KUNTA Aniankedon kaava-alueen länsipuoli Rakennussuunnitelma	Piirustuksen sisältö: Puistosuunnitelma	Mittakaava: 1:500
Pvm.: 16.9.2026	Hyväksyjä: J. Lepistö	Suunnittelija: E. Rahkola
Projektinumero: 2280	Piirustusnumero: 103	Muutos

insinööritoimisto LEPISTÖ
Vuorikatu 35 B, 15100 Lahti www.lepisto.eu